

Principali indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții actualizati conform OG15/2021

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Lucrari de punere in siguranta a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, punct Jgheabu, comuna Stoenesti, jude.ul Valcea

1.2. Amplasamentul

comuna Stoenesti, judetul Valcea

1.3. Beneficiarul investiției

COMUNA STOENESTI, JUDETUL VALCEA

1.4. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție

SC INFRACAD DP SRL

Mun. Dragasani, Aleea Tineretului, nr. 5, bl. G2, sc. A, ap. 27, Jud. Valcea J38/765/2019, CUI 41207594



2. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea investiei :

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 2.616.446,69 lei

TOTAL GENERAL (fara TVA) = 2.198.694,70 lei

Din care C + M (inclusiv TVA) = 2.531.482,86 lei

Din care C + M (fara TVA) = 2.127.296,52 lei

Terenul pe care este amplasată investiția este situat în intravilanul comunei Stoenesti și este inclus în inventarul domeniului public al Consiliului Local al Comunei Stoenesti.

Suprafața totală a lucrărilor este de 9.800, 00 mp.

Principalele lucrari propuse in cadrul proiectului tehnic

a. Zid sprijin: L=60.00m

b. Amenajare drum L=1180m

c. Podete

Se vor executa doua podete tubulare din tabla ondulata:

- Km 0+195 cu dimensiunile interioare 4,60m x 2,98m
- Km 1.020 cu dimensiunile interioare 3,35m x 2,19m

d. Scurgerea apelor pluviale de pe platforma drumului se va realiza prin intermediul rigolelor de acostament si a rigolelor ranforsate, dispuse dupa cum urmeaza :

Scurgerea apelor				
Tip		De la ...	Pina la ...	Lungime [m]
STANGA	DREAPTA			
	RA	0+010.00	0+075.00	65.00
	RR	0+075.00	0+145.00	70.00
	RA	0+145.00	0+196.00	51.00
RA		0+228.00	0+357.00	129.00
RR		0+357.00	0+417.00	60.00
RA		0+417.00	0+795.00	378.00
	RA	0+804.00	0+920.00	116.00
RA		0+920.00	0+951.00	31.00
RR		0+951.00	1+018.00	67.00
	RR	1+027.00	1+180.00	153.00

RA – rigola de acostament

RR – rigola ranforsata

e. Siguranta circulatiei

Se va monta parapet de siguranta tip N2, pe timpanele podetelor precum si in zonele periculoase conform planselor de executie.

f. Plantatii cu salcami 5000buc

Suprafata versantului din amonte, se va reamenaja, în sensul eliminării zonelor cu crăpături și se va planta de preferință cu salcâmi.

INFRACAD DP SRL

Administrator

Ciurdug Ciprian

